PROGETTO S1L5



In questo esercizio ipotizziamo che un'azienda ci abbia chiesto di rinnovare completamente la propria rete informatica. L'azienda opera in due edifici, separati tra di loro da una strada e distanti 30 metri, disposti entrambi su 4 piani; ad ogni piano è previsto che ci siano 30 computer, con un totale di 120 computer per edificio. È previsto che ci sia un'unica rete che comprenda entrambi gli edifici, e dato che il numero totale degli host è di 240, l'IP di Network dovrà essere di classe C e la netmask dovrà avere almeno un ottetto dedicato agli host :

- CALCOLO HOST MASSIMI PER QUESTA RETE:

Netmask 255.255.255.0 --> 8 bit liberi per gli host

2^8= 256 - 3= 253 n. di host massimi che la rete può ospitare se escludiamo IP network, IP di default convenzionale e IP di broadcast.

- Ho disposto la rete in questo modo:

Ogni piano avrà 30 computer disposti a gruppi di 5, ognuno collegato ad uno switch, e due access point. Al piano Terra del palazzo 1 sarà installato un router gateway che darà connessione internet all'intera rete, impostato ad un raggio di circa 50 metri così che il segnale raggiunga anche gli access point del palazzo 2.

Ogni computer sarà collegato allo switch con circa 1,5 metri di cavo CAT6, e ogni switch all'access point più vicino con circa 1 metro di cavo CAT6, quindi in totale 408 metri.

- La manodopera ha un costo di 50 euro l'ora, con una tempistica massima necessarie al completamento del lavoro di circa 70 ore.
- Costo massimo totale del lavoro di rinnovamento è di €256.176,00 IVA esclusa

PROGETTO S1L5 - EPICODE CS0523



PREVENTIVO SPESE	Unità	Unità di misura	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
DESCRIZIONE ARTICOLO				
PC Lenovo ThinkStation P360 Tower	240	Unità	1.000,00 €	240.000,00 €
Switch CISCO CBS110-8PP-D	48	Unità	150,00 €	7.200,00 €
Access Point CISCO Business 150AX	17	Unità	130,00 €	2.210,00 €
CISCO 5508 Gateway	1	Unità	2.450,00 €	2.450,00 €
Cavo CAT6	408	Metri	2,00 €	816,00 €
Costo di manodopera	70	Ore	50,00 €	3.500,00 €
				256.176,00 € +IVA